

Principy rozvoje města Šlapanice
Principy tvorby veřejných prostranství a vybavení
gogolák + grasse, 08/2022

Obsah

Identifikační údaje	4
O Principy stavební kultury města	5
1 Základní principy tvorby veřejných prostranství a veřejného vybavení	7
1.1 Veřejná prostranství	7
1.1.1 Uspořádání veřejných prostranství	7
1.1.2 Provedení veřejných prostranství	9
1.1.3 Vybavení veřejných prostranství	10
1.2 Veřejné vybavení	11
1.3 Nástroje tvorby veřejných prostranství a vybavenosti	12
2 Katalog veřejných prostranství	13
2.1 Bedřichovice	14
2.2 Šlapanice město	28
2.3 Jiříkovické předměstí	40
2.4 Brněnské předměstí	46
2.5 Brněnské příměstí	58
2.5.1 Celek Nádražní terasa	58
2.5.2 Celek Brněnská terasa	66
2.6 Krajinné lokality	78
3 Závěrečná ustanovení	79
3.1 Zkratky	79
3.2 Podklady a zdroje	80

příloha: 20 Veřejná prostranství a vybavení

Identifikační údaje

Objednatel


Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice
Mgr. Michaela Trněná, starostka

Zhotovitel
gogolák + grasse, s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4

**gogolák
+ grasse**

Zodpovědný projektant:
Ing. arch. Lukáš Grasse
autorizovaný architekt ČKA 04642
T.: +420 728 555 462
E.: office@gogolak-grasse.com

Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D.
Ing. arch. Lukáš Grasse
a kolektiv



Spolupráce za město Šlapanice:
Mgr. Michaela Trněná
Ing.arch. Stašek Žerava
Ing. arch. Petr Buryška
Ing. Lýdia Šušlíková
Ing. Jan Valehrach
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Ing. Jaroslav Leplík
Ing. Hana Strnadová

Principy rozvoje města Šlapanice
Principy tvorby veřejných prostranství a vybavení

Smysl dokumentu

Principy tvorby veřejných prostranství a vybavenosti jsou koncepčním podkladem pro podrobnější řešení veřejných prostranství, včetně požadavků na jejich uspořádání a vybavení, pro vazby na umisťování občanského vybavení včetně principů dobré stavební kultury.

O Principy stavební kultury města

Stavební kulturou se rozumí proces a výsledek vývoje prostředí města i krajiny činností v oblasti urbanismu a architektury, resp. plánování a stavebnictví.

Stavební kultura je součástí komplexního kulturního obrazu společnosti. Má dopady nejen estetické a kulturní (např. malebnost a velkorysost prostředí, vizuální působení staveb a veřejných prostranství), ale také sociální (např. spokojenost obyvatel a uživatelů města) a technické (např. funkčnost řešení v čase, schopnost vývoje a stárnutí).

Kvalita stavební kultury je odvyslá od vymezení hodnot území a schopnosti jejich posilování. Předpokladem pro vymezení hodnot a jejich trvanlivosti je společenská, resp. politická shoda. Posilování hodnot území rozvíjí kvalitu záměrů a ty pak zpětně kvalitu prostředí města i krajiny.

Pro rozvoj stavební kultury města jsou klíčové zejména tyto parametry prostředí města a kvality záměrů:

.1 Komunikace,

nastavení principů a pravidel rozvoje a procesů k jejich dosahování, umožnění participace uživatelů a zájemníků v prostoru města s cílem dosažení dlouhodobé kvalitní vize směrování území a prostředí. Cílem rozhodování o směrování města je kvalita řešení. Kvalita je tedy mj. i vůdčím principem zadávání veřejných zakázek.

.2 Funkčnost,

přizpůsobivost řešení na změnu požadavků na jeho využití v čase (např. veřejných prostranství) je předpokladem pro jeho dlouhodobou funkčnost a tedy i udržitelnost (trvanlivost) řešení. Zahrnuje snahu o kompatibilitu řešení se soudobými trendy (např. technické a materiálové řešení) a inovacemi, ale i snahu o přejímání vývoje prostředí a změnu požadavků na jeho užívání v čase. Zároveň funkční řešení dokáže zohlednit potřeby různých typů uživatelů (např. veřejná prostranství) a zvyšuje tak svou užitnost.

Hospodárnost,

vyváženost nákladů na výstavbu, provoz a údržbu prostředí a staveb, upřednostnění místních zdrojů materiálů a výrobků. Zapojení lokálních producentů a zajištění tak opravitelnosti, tedy trvanlivosti řešení. Do řešení zapojovat stávající materiály a prvky a podporovat jejich opětovné využití a recyklaci.

.3 Životní prostředí,

snaha o ochranu životního prostředí v jednotlivých řešeních staveb i veřejných prostranství (nastavení energetické koncepce, zavedení systémů zelenomodré infrastruktury, využívání odpadní vody a tepla atp.). Zahrnuje stálé vyvažování zatížení krajiny a přínosu pro kvalitu prostředí při posuzování záměru.

.4 Rozmanitost,

zohlednění různorodých potřeb a omezení uživatelů území a zároveň vytvoření podmínek pro vznik jedinečných řešení. Zahrnuje schopnost kreativního rozhodování a komplexního přístupu k podmínkám využití a uspořádání území stanovených rozvojovými dokumenty města. Klíčová je schopnost reflexe hodnot území v kontextu doby a místa a umění vymanit se z mechanického taktu typizovaných řešení.

Kontext,

navázání na charakter místa, jeho měřítko, strukturu, význam ve struktuře sídla nebo krajiny. Zahrnuje hledání přirozeného vstupu do stávajícího prostřední, jeho nenarušení, ale pozvednutí.

Identita místa,

pochopení smyslu a vývojové logiky území sídla nebo krajiny, rozkrytí jeho vrstev a identifikace jeho jedinečných a zároveň hodnotných vlastností. Mimo rozměr architektonický zahrnuje i rozměr kulturně – společenský a zvykový.

.5 Krása

působení prostředí sídla a krajiny na uživatele, vyvolávající emoce a stimulaci pro další vývoj. Krása vyjadřuje i komfort uživatelů a pobytovou pohodu, pocit domova a přirozeně vyvolává zájem uživatelů o kvalitu prostředí.

Parametry volně vychází ze závěrů aktuálních dokumentů zabývajících se tvorbou „dobré stavební kultury“ v českém i zahraničním kontextu. Při prohlubování těchto principů je doporučeno sledovat vývoj těchto dokumentů, zejména

Politiku architektury a stavební kultury ČR, v platném znění,

Davos Declaration 2018,

Zásady pro spolupráci s investory, město Jihlava, 2020,

Towards a shared culture of architecture, 2021,

a dalších.

Cílevědomé formování stavební kultury města je zásadním předpokladem pro naplňování rozvojových dokumentů města ne rutinním, ale kreativním a městotvorným způsobem. Městotvorný pak znamená nejen fyzickou podobu vystavěného prostředí, ale i kulturně – společenský vývoj společenství obyvatel, základních kamenů života města.

1 Základní principy tvorby veřejných prostranství a veřejného vybavení

1.1 Veřejná prostranství

Pro stanovení cílového charakteru veřejných prostranství jsou sledovány jejich základní charakteristiky:

.1 uspořádání

Skladba profilu prostranství, zejména šířka hlavního dopravního prostoru, skladebné prvky komunikací, vzrostlá zeleň (v kontextu požadavků ČSN 73 6110, kap. 6, tab. 3).

.2 provedení

Doporučené materiálové řešení prostranství s ohledem na typ profilu / prostranství a funkční skupinu nebo třídu komunikace.

.3 vybavení

Doporučená typologie a principy estetické kvality mobiliáře, osvětlení a drobné architektury.

1.1.1 Uspořádání veřejných prostranství

Veřejná prostranství jsou členěna na typická a atypická.

Typická prostranství jsou definována profilem, vyjádřeným jedním nebo více charakteristickými řezy.

Atypická prostranství (zejména významná prostranství) jsou definována podmínkami plošného uspořádání, případně doplněné profilem.

1.1.1.1 typická prostranství

Principy uspořádání typických prostranství jsou vyjádřeny charakteristickými řezy v kap. 2.

Jsou stanoveny základní principy uspořádání prostranství včetně dopravního režimu tak, aby byly dány předpoklady ke kvalitnímu a komplexnímu řešení prostranství v podrobnější dokumentaci. Základní principy reflektují požadavky základní koncepce rozvoje a generelu lokalit.

Je stanoven základní minimální standard typických prostranství, který je předpokládán jako zadání k prověření podrobnější dokumentací.

- průměrná šířka prostranství do 6,5 m
obytná zóna (zóna 20), solitérní zeleň (strom)
- průměrná šířka prostranství 6,5 až do 8 m
zóna 30 (případně obytná zóna), jednostranných chodník, solitérní zeleň (strom)
- průměrná šířka prostranství 8 až do 12 m
zóna 30, jednostranných chodník, jednostranné stromořadí
- průměrná šířka prostranství nad 12 m
zóna 30 (mimo průjezdní úseky silnic), oboustranných chodník, oboustranné stromořadí
- pěší stezka
min. šířka stezky 2 m, odvodňovací příkop, stromořadí/remíz
- cyklo a pěší stezka
min. šířka stezky 3 m, odvodňovací příkop, stromořadí/remíz
pozn. stanovený standard veřejných prostranství bude upřesněn zejména sohledem na vedení inženýrských sítí a možnosti umístění prvků zeleně.

základní parametry

- poloha v území a charakter zástavby (členění dle lokalit)
- místní komunikace / ulice (v členění dle Pasportu místních komunikací)
- profil veřejných prostranství (ve vztahu k majetkovému struktuře území)

pro motorovou dopravu

do 6,5 m

6,5 až 8 m

8 m až 12 m

nad 12 m

pro bezmotorovou dopravu

pěší stezky (P3/2)

cyklo a pěší stezky (P4/3/20)

(dle požadavků § 22 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění na šířku veřejných prostranství)

- pořadové číslo charakteristického řezu

označení

Název ulice např.: Hlavní

Kód např.: U01.01.A.1

U = ulice;

01 = kód lokality;

01 = pořadové číslo ulice;

A = typ profilu;

1 = pořadové číslo charakteristického řezu

Typ profilu: A=nad 12 m; B=8-12 m; C=6,5-8m; D=do 6,5m; X=atyp

Charakteristické řezy reflektují jedinečné situace profilů ulic, tedy všechny významnější změny z hlediska skladby prvků či jejich vzájemného usporádání. Profily totičné skladby i usporádání prvků, ale s odlišnými šířkovými parametry jsou považovány za totičné. Významnější šířkové změny, kde změna šířky prvků řezů znamená změnu charakteru ulice, jsou zobrazeny samostatným charakteristickým řezem. Cílem charakteristických řezů je zobrazit proměny charakterů v rámci jedné ulice a přizpůsobit tak požadavky na jejich cílový stav.

1.1.1.2 atypická prostranství

Principy uspořádání atypických prostranství jsou vyjádřeny v situačních schématích v kap. 2.

Jsou stanoveny základní principy uspořádání prostranství včetně dopravního režimu tak, aby byly dány předpoklady ke kvalitnímu a komplexnímu řešení prostranství v podrobnější dokumentaci. Základní principy reflektují požadavky základní koncepce rozvoje a generelu lokalit.

základní parametry

- poloha v území a charakter zástavby (členění dle lokalit)
- pořadové číslo prostranství

označení

Název prostranství např.: Náves Bedřichovice

Kód např.: VP_H01.1

VP_H = významné prostranství hlavní; VP_V = významné prostranství vedlejší, VP_A = prostranství atypická ostatní

01 = kód lokality;

1 = pořadové číslo prostranství

1.1.2 Provedení veřejných prostranství

Materiálové řešení je stanoveno ve standardu vyšším a základním. Standard materiálového řešení je stanoven jako minimální. V rámci konkrétní úpravy veřejného prostranství může být využito vždy vyššího standardu materiálového řešení.

- vyšší standard materiálového řešení
 - pojízdné plochy – kamenná dlažba, případně betonová dlažba
 - pochozí a smíšené plochy – kamenná dlažba
- základní standard materiálového řešení
 - pojízdné plochy – živičný povrch
 - pochozí a smíšené plochy – betonová dlažba
- standard materiálového řešení cestní sítě v krajině
 - pojízdné plochy (cyklostezka) – živičný povrch, vodopropustný beton, případně štěrkový povrch
 - pochozí plochy (pěší stezka) – vodopropustné povrhy

1.1.2.1 typická prostranství

Pro významná typická prostranství se předpokládá využití přednostně vyššího standardu materiálového řešení, pokud není v kap. 2 uvedeno jinak.

Jako významná typická prostranství jsou stanoveny následující ulice:

- Nádražní –nástupní osa do města z vlakového nádraží Šlapanice
- Jungmannova – Komenského – nástupní osa do města z vlakové zastávky Šlapanice, hlavní nástupní osa do centra města
- Dlouhá – významná rekreační trasa z centra města do údolí Říčky
- ulice historického jádra města (dle výkresu O1 Struktura) – Jánská, Kalvodova, Karla Čapka, Čechova (část), Palackého, Starý Dvůr, Lidická, veřejná prostranství areálu Cukrovaru – součást celku veřejných prostranství historického jádra města

Pro ostatní typická prostranství v zastavěném území a rozvojových plochách a cestní síti v krajině pro pěší a cyklo dopravu se předpokládá využití základního standardu materiálového řešení, pokud není v kap. 2 uvedeno jinak.

Uvedené může být upřesněno v principech uspořádání, provedení a vybavení jednotlivých prostranství v kap. 2.

1.1.2.2 atypická prostranství

Pro atypická prostranství, která zároveň tvoří kostru hlavních a vedlejších veřejných prostranství města, se předpokládá využití přednostně vyššího standardu materiálového řešení, pokud není v kap. 2 uvedeno jinak.

1.1.3 Vybavení veřejných prostranství

Vybavení je přirozenou součástí veřejných prostranství pro zajištění jejich funkčnosti a využitelnosti. Standard vybavení prostranství významně ovlivňuje jejich estetickou kvalitu a komfort užívání.

Pro posilování pobytových a estetických kvalit prostranství je vhodné z nich vymístit drobné zbytkové objekty (např. nefunkční drobnou architekturu) a objekty technické infrastruktury, které jsou prostorově nevhodně umístěny (např. uprostřed prostranství) a hledat pro ně vhodnější polohu (např. při okrajích prostranství, nebo integrované do oplocení pozemků nebo staveb).

Vybavení veřejných prostranství je stanovenou ve standardu vyšším a základním. Standard vybavení veřejných prostranství je stanoven jako minimální. V rámci konkrétní úpravy veřejného prostranství může být využito vždy vyššího standardu vybavení.

- vyšší standard vybavení prostranství
specifický mobiliář dle charakteru prostranství
případně atypický mobiliář, atypické veřejné osvětlení
- základní standard vybavení prostranství a cestní sítě v krajině
standardizovaný mobiliář, standardizované veřejné osvětlení

Předmětem řešení Principů rozvoje města není návrh konkrétních prvků mobiliáře. Ty budou na základě výše uvedených parametrů upresněny KÚR na základě dostupných výrobků a dále pravidelně revidován jejich výběr, případně v případě potřeby.

Důležité je zachování jednotného stylu a charakteru vybavení veřejných prostranství a minimalizace tak nežádoucího tříštění celistvého působení veřejných prostranství města.

Základními parametry výběru základního standardu vybavení jsou:

- jednoduchý, praktický a odolný design (např. standard mmcíté),
 - preferovaná kombinace kovu a dřeva, případně ekologických recyklovaných materiálů, v soudobém designu,
 - vyrovnané funkční a estetické hledisko (např. opěradlo a područky u lavice, ale vhodného designu),
 - vyrovnaný poměr mezi estetikou a odolností prvku (např. masivnější konstrukce, ale estetických detailů a proporcí)
- přiměřená cenová hladina výrobku ve vztahu k jeho estetické kvalitě;
- dobrá dostupnost (pro opravy, výměnu prvků), preference místních zdrojů s ohledem na udržitelnost řešení.

1.1.3.1 typická prostranství

Pro typická prostranství se předpokládá využití základního standardu vybavení prostranství, pokud není v kap. 2 uvedeno jinak.

1.1.3.2 atypická prostranství

Pro atypická prostranství se předpokládá přednostně využití základního standardu vybavení prostranství.

Pro významná prostranství je možné využití vyššího standardu vybavení prostranství. Řešení specifického nebo atypického mobiliáře musí být součástí komplexního architektonického návrhu prostranství se zohledněním charakteru prostranství a jeho úloze v systému veřejných prostranství města.

1.2 Veřejné vybavení

Koncepce rozvoje veřejného vybavení je stanovena Základní koncepcí rozvoje města Šlapanice, v kap. 2.4.4.

Ve významných rozvojových plochách jsou stanoveny podmínky pro rozvoj občanské infrastruktury (zejména staveb pro vzdělávání a staveb pro komerční vybavení).

Pro řešení umístování veřejného vybavení jsou stanoveny následující principy:

.1 vazba na veřejná prostranství

Umístění veřejného vybavení vázat přednostně na významná veřejná prostranství (hlavní a vedlejší veřejná prostranství) a posilovat tak pirozená ohniska života města.

Uvedený princip omezuje rozvoj veřejného vybavení v nekoncepčních polohách mimo hlavní těžiště struktury města.

.2 majetková vztahy

Pro umístění veřejného vybavení využívat přednostně pozemků a budov ve vlastnictví města.

Upřednostňovat využití stávajících staveb ve vlastnictví města pro rozvoj veřejného vybavení (viz Pasport budov ve správě města).

.3 zajištění obsluhy

Pro umístění veřejného vybavení využívat přednostně pozemků v návaznosti na dostatečně kapacitní veřejná prostranství, přednostně ve standardu průměrné šířky prostranství nad 12 m, z důvodu zajištění prostoru pro dopravní obsluhu, parkovací stání a veřejnou zeleň.

Pro vybraná atypická prostranství je předpokládána možnost rozvoje veřejného vybavení, případně upozorňováno na možnosti vhodných poloh pro rozvoj veřejného vybavení (viz kap. 2 Katalog veřejných prostranství).

Mimo pozemky ve vlastnictví města jsou pro rozvoj veřejného vybavení navrženy tyto lokality:

- plochy a pozemky v návaznosti na významná (hlavní a vedlejší) atypická veřejná prostranství zpevněná i nezpevněná
- plochy a pozemky v návaznosti na ulice historického jádra města (dle výkresu 01 Struktura) –Jánská, Kalvodova, Karla Čapka, Čechova (část), Palackého, Starý Dvůr, Lidická, veřejná prostranství areálu Cukrovaru – součást celku veřejných prostranství historického jádra města
- pozemky a plochy v návaznosti na kapacitní veřejná prostranství v rámci rozvojových ploch, polohy pro umístění veřejného vybavení budou upřesněny podrobnější dokumentací.

1.3 Nástroje tvorby veřejných prostranství a vybavenosti

Pro jednotlivá prostranství mohou být stanovena doporučení na podrobnější dokumentaci, která bude předcházet projektové přípravě prostranství.

Jsou stanoveny následující typy doporučení na podrobnější dokumentaci:

.1 koncepční studie

Koncepční studie je nezávazný dokument, koordinační vize, návod na změnu území.

Jejím cílem je zhodnotit současný stav, určit priority, navrhnout směr, kterým se mají úpravy ubírat (i ve variantách) a zkoordinovat plánované zásahy v území.

Koncepční studie může být doporučena zejména pro prostranství menšího měřítka a významu.

.2 územní studie

Územní studie je po vložení do evidence územně plánovací činnosti územně dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění územně plánovací podklad, který je neopominutelným podkladem k rozhodování v území.

Jejím cílem prověření konkrétních řešení a upřesnění územně plánovací dokumentace, např. v uspořádání veřejných prostranství a jejich využití.

Územní studie může být doporučena zejména pro prostranství většího měřítka a významu, kdy je účelné zajistit kontinuitu jejich rozvoje.

.3 architektonická soutěž

Architektonická soutěž je vhodnou formou upřesnění zadání projektové přípravy, kdy je možné zadání upřesnit konkrétními variantami možného řešení. Je tak možné posoudit možnosti řešení z hlediska estetického, provozního i ekonomického a zvolit tak nejvhodnější směr dalšího vývoje projektu.

Architektonická soutěž může být doporučena zejména pro nejvýznamnější prostranství a zásahy ve struktuře města. Architektonická soutěž obvykle přináší nejkomplexnější pohled na možnosti dalšího postupu a řešení (např. pro centrum města).

Projednotlivá prostranství může být stanoveno doporučení na více typů podrobnějších dokumentací, např. v kombinaci architektonická soutěž + územní studie. Důvodem je zejména potřeba upřesnění zadání územní studie na základě konkrétních návrhů řešení s důrazem na jeho kvalitu.

2 Katalog veřejných prostranství

Veřejná prostranství Šlapanic jsou členěna a popisována dle jednotlivých lokalit.

Pro všechny sídelní lokality jsou stanoveny obecné principy řešení (uspořádání, provedení a vybavení) veřejných prostranství a dále upřesňující podmínky pro jednotlivá prostranství dle potřeby.

Pro krajinné lokality jsou stanoveny společné principy uspořádání, provedení a vybavení.

Principy řešení (uspořádání, provedení a vybavení) typických prostranství jsou stanoveny převažujícím cílovým standardem VP včetně hlavního dopravního prostoru (resp. dopravního prostoru v obytné/pěší zóně), případně podrobněji dokumentovány uličními profily v sestavě současný stav – cílový stav.

Převažující cílový standard VP je stanoven ve formátu:

VP/HDP

šířka veřejného prostranství/šířka hlavního dopravního prostoru


*>12/7,5 (šířka vozovky 6,5 m),
~11/6,5 (šířka vozovky 5,5 m),
atp..*

Principy řešení (uspořádání, provedení a vybavení) atypických prostranství jsou dokumentovány situacním schématem cílového stavu a uličními profily v sestavě současný stav – cílový stav.

Řešení umístění prvků zeleně (solitérní stromy, stromořadí) je nezbytné koordinovat s vedením stávajících sítí TI a možnostmi jejich případné přeložky, vše s ohledem na vyváženosť přínosu prvků sídelní zeleně a ekonomickou náročnost řešení.

Principy uspořádání, provedení a vybavení veřejných prostranství jsou stanoveny jako základní východiska zadání pro podrobnější stupně projektové dokumentace. Předpokládá se jejich využití v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele dokumentace a dále jako podklad pro upřesnění zadání záměru města.

Principy uspořádání, provedení a vybavení veřejných prostranství nejsou řešeny v úrovni projektové dokumentace a nelze jimi nahradit část projektové dokumentace záměru.



01 Bedřichovice

prostranství atypická

VP_H01.1 – Spojitá soustava prostranství
ulic Hlavní, Jižní, Lipová a Krátká

prostranství typická

01 Hlavní

02 Jižní

03 Lipová

04 Studýnky

05 Střední

06 Sádky

07 U Hájku

Prostranství atypická	specifické podmínky
VP_H01.1 – Spojitá soustava prostranství ulic Hlavní, Jižní, Lipová a Krátká (náves Bedřichovice)	
vymezení	Náves Bedřichovice tvoří soustava prostranství částí ulic Hlavní, Lipová, Krátká a Jižní včetně prostranství před kulturním domem Bedřichovice.
témata k řešení	<ul style="list-style-type: none"> a/ posílení kvality řešení prostranství odpovídající jeho významu, potlačení dopravního charakteru prostranství; b/ ochrana venkovského charakteru prostranství, včetně řešení sídelní zeleně a neoplocených předzahrádek jako součástí prostranství; c/ potlačení fragmentace prostranství zapojením prostoru kolem kaple Panny Marie Lurdské.
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření úpravy směrového řešení ul. Střední, prověření zástavby pozemku parc.č. 177 a 178, prověření využití pozemků parc.č. 176, 177 a 178 pro rozvoj veřejného vybavení (prověření přeložky vedení VN); 2/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba), prověření úpravy materiálového řešení krytu parkovacích stání (dlažba); 3/ prověření úpravy uspořádání křižovatky Hlavní x Lipová; 4/ prověření odstranění oplocení kaple, sjednocení plochy parku, doplnění pobytových prvků, zachování a ochrana hodnotných stromů.
schémata	VP _H 01.1
vzorové profily	U01.01.X.1 U01.02.X.1
podrobnější dokumentace	územní studie

**spojitá soustava prostranství
ulic Hlavní, Jižní, Lipová a Krátká**
VP_H_01.1

4/
prověření odstranění oplocení
kaple, sjednocení plochy parku,
doplnění pobytových prvků,
zachování a ochrana
hodnotných stromů

3/
prověření úpravy
uspořádání křižovatky
Hlavní x Lipová

2/
prověření úpravy
materiálového
řešení krytu
vozovky (dlažba)

prověření úpravy
materiálového
řešení krytu
parkovacích stání
(dlažba)

1/
prověření úpravy
směrového řešení
ul. Střední

prověření zástavby
pozemku párc.č. 177
a 178


prověření využití
pozemků parc.č. 176,
177 a 178 pro rozvoj
veřejného vybavení

prověření přeložky
vedení VN


m 1:1 000
5 10 20

- hranice prostranství
- podmínky uspořádání prostranství
- pěší a/nebo cyklo propojení
- hranice komunikací dle Pasportu
místních komunikací a dopravního
značení, 2019
- osa komunikace stav / k prověření
- hlavní dopravní prostor MK stav
- pozemky ve vlastnictví města

Hlavní
U01.01.X.1





Lipová
U01.03.X.1




Prostranství typická		specifické podmínky
01 Hlavní	<i>>12/7,5 (šířka vozovky 6,5 m)</i>	
principy řešení	1/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 2/ prověření doplnění výsadeb stromů v nezpevněných plochách; 3/ zachování neoplocených předzahrádek jako součásti veřejného prostranství.	
vzorové profily	U01.01.A.1, U01.01.A.2, U01.01.A.3	
02 Jižní	<i>~11/6 (šířka vozovky 5,0 m, alt.3 m + PP 2 m)</i>	
principy řešení	1/ prověření úpravy materiálového řešení parkovacího pásu 2/ možnost prověření řešení jako obytné zóny (zóna 20)	
vzorové profily	U01.02.B.1	
03 Lipová	<i>>15/6,5 (šířka vozovky 5,5 m) - úsek A</i> <i>~9/6,5 (šířka vozovky 5,5 m, alt.3,5 m + PS 2 m) - úsek B</i>	
principy řešení	1/ zachování neoplocených předzahrádek jako součásti veřejného prostranství; 2/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba) v návaznosti na řešení VP _H 01.1 a profilu U01.03.X.1 3/ prověření umístnění solitérních stromů v rámci profilu (např. mezi parkovací stání)	
vzorové profily	U01.03.A.1, U01.03.B.1	
04 Studýnky	<i>~10/6,5 (šířka vozovky 5,5 m, alt.3,5 m + PS 2 m)</i>	
principy řešení	1/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20)	
vzorové profily	U01.04.B.1	
05 Střední	<i>~6-10/4,5 (šířka vozovky 3,5 m)</i>	
principy řešení	1/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 2/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20)	
vzorové profily	-	
06 Sádky	<i>~10/4,5 (šířka vozovky 3,5 m)</i>	
principy řešení	1/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 2/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20)	
vzorové profily	-	
07 U Hájku	<i>~9/4,5 (šířka vozovky 3,5 m)</i>	
principy řešení	1/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 2/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20)	
vzorové profily	-	

Hlavní
U01.01.A.1




m 1:150
0,5 1,0 2,0



Hlavní
U01.01.A.2



Hlavní
U01.01.A.3




Jižní
U01.02.B.1



m 1:150
0,5 1,0 2,0



Lipová
U01.03.A.1



m 1:150
0,5 1,0 2,0


obec
Jihomoravský kraj
Česká republika


Lipová
U01.03.B.1



m 1:150
0,5 1,0 2,0

Studýnky
U01.04.B.1





02 Šlapanice město

prostranství atypická

VP_H02.1 – Spojitá soustava prostranství
Masarykovo náměstí, část ulice Hřbitovní,
Riegrova, Brněnská, Kalvodova, Lidická
a odpovídající úsek nábřeží Říčky

VP_A02.1 – Původní rameno Říčky

VP_A02.2 – Na Poříčí

prostranství typická

- 01 Bedřichovická
- 02 Čechova
- 03 Hřbitovní
- 04 Janská
- 05 Kalvodova
- 06 Karla Čapka
- 07 Komenského
- 08 Na Zahrádkách
- 09 Palackého
- 10 Riegrova
- 11 Starý Dvůr
- 12 Zámečnické náměstí
- 13 Zemědělská

Prostranství atypická	specifické podmínky
VP_H02.1 – Spojitá soustava prostranství Masarykovo náměstí, část ulice Hřbitovní, Riegrova, Brněnská, Kalvodova, Lidická a odpovídající úsek nábřeží Říčky	
vymezení	Spojité soustavy prostranství tvoří základní strukturu historického jádra města s navazujícími úseky podél nábřeží Říčky až k novému centru obce v areálu Cukrovaru.
témata k řešení	<ul style="list-style-type: none"> a/ posílení kvality řešení prostranství odpovídající jeho významu - hlavních veřejných prostranství města; b/ posílení propojení Masarykova náměstí a Riegrovy, posílení komfortu pohybu podél nábřeží Říčky jako hlavní spojnice současného a nového centra města; c/ posílení materiálové kvality prostranství a jeho spojitého působení, důraz na vysokou kvalitu materiálového řešení; d/ potlačení negativních dopadů dopravního charakteru ulice Riegrova, Brněnská a Lidická; e/ organizace vybavení prostranství, posílení kvality vybavení prostranství, umisťování pobytových prvků
principy řešení	<p><u>1. Masarykovo náměstí, Hřbitovní, Brněnská</u></p> <p>1.1/ prostor pro komplexní úpravu náměstí včetně revize materiálového řešení povrchů, prvků vybavení (např. kašny); zachování polohy soch sv. Tadeáše, sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie; zachování stávajících platanů javorolistých kolem sochy sv. Tadeáše;</p> <p>1.2/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba);</p> <p>1.3/ prověření úpravy organizace dopravy, usměrnění průjezdu po jižní straně náměstí (obousměrný provoz);</p> <p>1.4/ zajištění rezervy pro stávající kapacity parkovacích stání (~17 PS)</p> <p>1.5/ zajištění otáčení osobních vozidel pro obsluhu školských zařízení (jednosměrný provoz);</p> <p>1.6/ zajištění obslužného koridoru pro zásobování a obsluhu stávající zástavby (pěší zóna);</p> <p>1.7/ prověření zklidnění předprostoru kostela (zpomalovací polštář, úprava materiálového řešení krytu vozovky - dlažba).</p> <p><u>2. Riegrova, Hřbitovní, nábřeží Říčky</u></p> <p>2.1/ prověření úpravy uspořádání křížovatky Hřbitovní x Riegrova; prověření umístění přechodu pro chodce na zpomalovacím polštáři;</p> <p>2.2/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba);</p> <p>2.3/ prostor pro parkovou úpravu prostranství, včetně úpravy břehů Říčky;</p> <p>2.4/zajištění prostorové rezervy pro obratiště MHD;</p> <p>2.5/zajištění pěšího propojení mezi ulicí Riegrova a Masarykovým náměstím;</p> <p>2.6/prověření úpravy směrového řešení křížovatky Brněnská x Riegrova zachování polohy sochy Nejsvětější Trojice, prověření úpravy polohy pomníku francouzským lékařům do prostoru parkové úpravy (2.3).</p>

Prostranství atypická	specifické podmínky
-----------------------	---------------------

VP_HO2.1 – Spojitá soustava prostranství Masarykovo náměstí, část ulice Hřbitovní, Riegrova, Brněnská, Kalvodova, Lidická a odpovídající úsek nábřeží Říčky

principy řešení	<p><u>3 Kalvodova, nábřeží Říčky</u></p> <p>3.1/ prověření vedení smíšené cyklo a pěší stezky po nábřeží;</p> <p>3.2/ prověření minimalizace prostoru obratiště;</p> <p>3.3/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba).</p> <p><u>4 Lidická, Čechova</u></p> <p>4.1/ prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru; prověření dostavby bloku na pozemku parc.č. 538;</p> <p>4.2/ prověření úpravy uspořádání křižovatky Čechova x Lidická; prověření rezervy pro parkovací stání; prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba);</p> <p>4.3/ prověření vedení smíšené cyklo a pěší stezky po nábřeží.</p> <p><u>5 Lidická, nábřeží Říčky, Cukrovar</u></p> <p>5.1/ prověření úpravy uspořádání křižovatky Lidická x Cukrovar (úprava směrového řešení za mostní konstrukcí); prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba)</p> <p>5.2/ prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru (dětské hřiště, přístup k Říčce);</p> <p>5.3/ prověření vedení smíšené cyklo a pěší stezky přes areál Cukrovaru.</p>
-----------------	--

schémata	VP _H O2.1(1, 2, 3, 4)
podrobnější dokumentace	architektonická soutěž, navazující územní studie

Spojité soustavy prostranství Masarykovo náměstí, část ulice Hřbitovní, Riegrova, Brněnská, Kalvádova, Lidická a odpovídající úsek nábřeží Říčky
VP_H 02.1

2.4/
zajištění
prostorové
rezervy
pro obratiště
MHD

1.7/
prověření zklidnění předprostoru
kostela (zpomalovací polštář,
úprava materiálového řešení krytu
vozovky - dlažba)

socha
sv. Floriána

socha
sv. J. Nepomuckého

socha
sv. P. Marie

1.6/
zajištění obslužného
koridoru pro zásobování
a obsluhu stávající
zástavby (pěší zóna)

2.5/
zajištění pěšího
propojení mezi ulicí
Riegrova
a Masarykovým
náměstím

1.3/
prověření úpravy
organizace dopravy,
usměrnění průjezdu
po jižní straně
náměstí
(obousměrný
provoz)

1.2/
prověření úpravy
materiálového
řešení krytu
vozovky (dlažba)

1.1/
prostor pro komplexní úpravu
náměstí včetně revize
materiálového řešení povrchů,
prvků vybavení (např. kašny)

zachování polohy soch
sv. Tadeáše, sv. Floriána, sv. Jana
Nepomuckého a Panny Marie

zachování stávajících platanů
jávorolistých kolem sochy
sv. Tadeáše

1.5/
zajištění otáčení osobních
vozidel pro obsluhu
školských zařízení
(jednosměrný provoz)

1.4/
zajištění rezervy
pro stávající kapacity
parkovacích stání
(~17 PS)

2.3/
prostor pro
parkovou úpravu
prostranství,
včetně úpravy
břehu Říčky

pomník

2.6/
prověření
úpravy směrového
řešení křížovatky
Brněnská x Riegrova

zachování polohy sochy
Nejsvětější Trojice,
prověření úpravy polohy
pomníku francouzským
lékařům do prostoru
parkové úpravy (2.3)

R12,00

R12,00


socha Nejsvětější
Trojice

- hranice prostranství
- pěší a/nebo cyklo propojení
- hranice komunikací dle Pasportu
místních komunikací a dopravního
značení, 2019
- osa komunikace stav / k prověření
- ||||| hlavní dopravní prostor MK stav
- pozemky ve vlastnictví města

Spojité soustavy prostranství Masarykovo náměstí, část ulice Hřbitovní, Riegrova, Brněnská, Kalvodova, Lidická a odpovídající úsek nábřeží Říčky


VP_H 02.1

2




- hranice prostranství
- podmínky uspořádání prostranství
- pěší a/nebo cyklo propojení
- hranice komunikací dle Pasportu místních komunikací a dopravního značení, 2019
- osa komunikace stav / k prověření
- |||| hlavní dopravní prostor MK stav
- pozemky ve vlastnictví města


m 1:1 000
5 10 20



Spojité soustavy prostranství Masarykovo náměstí, část ulice Hřbitovní, Riegrova, Brněnská, Kalvodova, Lidická a odpovídající úsek nábřeží Říčky
 VP_H 02.1




Prostranství atypická	specifické podmínky
VP_A02.1 – Na Poříčí	
vymezení	Prostranství tvoří ulice Na Poříčí, která je charakteristická uzavřenou formou dvora.
témata k řešení	a/ ochrana klidového obytného charakteru prostranství.
principy řešení	1/ prověření řešení prostranství jako obytné zóny s průsečným napojením na křižovatku Riegrova x Hřbitovní; 2/ zachování stávajícího podílu ploch zeleně a hodnotných stromů (ořešák královský, jablň domácí).
schémata	VP_A02.1
podrobnější dokumentace	-
VP_A02.2 – Zámečnické náměstí	
vymezení	Prostranství tvoří Zámečnické nám., které je charakteristické uzavřenou formou dvora.
témata k řešení	a/ ochrana klidového obytného charakteru prostranství.
principy řešení	1/ prověření řešení prostranství jako obytné zóny; 2/ zachování stávajícího podílu ploch zeleně a hodnotných stromů (bříza bělokorá).
schémata	VP_A02.2
podrobnější dokumentace	-
VP_A02.3 – Původní rameno Říčky	
vymezení	Prostranství tvoří pozemková stopa původního ramene Říčky.
témata k řešení	a/ hledání formy využití původního ramene Říčky a jeho integrace do systému veřejných prostranství.
principy řešení	1/ prověření zpřístupnění původního ramene Říčky a jeho zapojení do struktury veřejných prostranství; 2/ prověření napojení ulice Starý Dvůr na prostranství ve stopě původního ramene Říčky; 3/ prověření napojení ulice Palackého na prostranství ve stopě původního ramene Říčky; 4/ prověření napojení prostranství u žáby na prostranství ve stopě původního ramene Říčky; 5/ prověření zapojení dvora Orlovny na prostranství ve stopě původního ramene Říčky.
schémata	VP_A02.3
podrobnější dokumentace	koncepční studie



Prostranství typická	specifické podmínky
01 Bedřichovická	
principy řešení	-
vzorové profily	-
02 Čechova	
principy řešení	-
vzorové profily	-
03 Hřbitovní	
principy řešení	-
vzorové profily	-
04 Janská	
principy řešení	-
vzorové profily	-
05 Kalvodova	
principy řešení	-
vzorové profily	-
06 Karla Čapka	
principy řešení	-
vzorové profily	-
07 Komenského	
principy řešení	-
vzorové profily	-
08 Na Zahrádkách	
principy řešení	-
vzorové profily	-

Prostranství typická	specifické podmínky
09 Palackého	
principy řešení	-
vzorové profily	-
10 Riegrova	
principy řešení	-
vzorové profily	-
11 Starý Dvůr	
principy řešení	-
vzorové profily	-
12 Zemědělská	
principy řešení	-
vzorové profily	-



03 Jiříkovické předměstí

prostranství atypická

VPv03.1 – Svatojánské náměstí

prostranství typická

01 8. května

02 Akátová

03 Dlouhá

04 Jana Dvořáka

05 Jiříkovská

06 Kosmákova

07 Na Zahrádkách

08 Ponětovská

09 Slunná

10 Václavská

11 Za Humny

12 Zemědělská

Prostranství atypická	specifické podmínky
VPv03.1 – Svatojánské náměstí	
vymezení	Prostranství tvoří Svatojánské náměstí a navazující úseky ulic Čechova, Ponětovská, Dlouhá a Jiříkovská.
témata k řešení	<ul style="list-style-type: none"> a/ posílení kvality řešení prostranství odpovídající jeho významu – místního jádra lokality; b/ posílení spojitého působení prostranství jako celistvého prostoru; c/ potlačení dopravního charakteru prostranství; d/ posílení obytnosti/využitelnosti prostranství, vybavení parkových zákoutí, potlačení jejich současného působení jako „zbytkových“ ploch.
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru, rozšíření pobytového prostoru kolem sochy sv. J. Nepomuckého; 2/ prověření úpravy uspořádání křižovatky Čechova x Ponětovská (zachování průjezdu zemědělských vozidel); prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 3/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba) ulice Palackého; 4/ prověření umístění mobiliáře kolem sochy sv. J. Nepomuckého; 5/ prověření doplnění pobytových prvků vybavení a tematizování parkových ploch (např. hřiště, posezení, atp.); 6/ prověření řešení objektu technické infrastruktury tak, aby nebyl samostatným objektem ve veřejném prostranství.
schémata	VPv03.1
podrobnější dokumentace	územní studie

původní rameno říčky

Svatojánské náměstí VP_V03.1

6/
prověření řešení
objektu technické
infrastruktury tak, aby
nebyl samostatným
objektem ve veřejném
prostoru

3/
prověření úpravy
materiálového
řešení krytu
vozovky (dlažba)
části ulice
Palackého

5/
prověření doplnění
pobytových prvků vybavení
a tematizování parkových
ploch (např. hřiště,
posezení, atp.)

1/
prověření úpravy jako
prostoru parkového
charakteru, rozšíření
pobytového prostoru
kolem sochy
sv. J. Nepomuckého

socha
sv. J. Nepomuckého

4/
prověření umístění
mobiliáře kolem sochy
sv. J. Nepomuckého

2/
prověření úpravy
uspořádání křižovatky
Čechova x Ponětovská
(zachování průjezdu
zemědělských vozidel)


prověření úpravy
materiálového řešení
krytu vozovky (dlažba)

m 1:1 000
5 10 20

- hranice prostranství
- podmínky uspořádání prostranství
- pěší a/nebo cyklo propojení
- hranice komunikací dle Pasportu
místních komunikací a dopravního
značení, 2019
- osa komunikace stav / k prověření
- ||||| hlavní dopravní prostor MK stav
- pozemky ve vlastnictví města

Prostranství typická	specifické podmínky
018. května	<i>~10,5/4,5 (šířka vozovky 3,5 m)</i>
principy řešení	1/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 2/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20).
vzorové profily	-
02 Akátová	<i>~6-8,5/4,5 (šířka vozovky 3,5 m)</i>
principy řešení	1/ prověření doplnění prvků zeleně do systému zpevněných ploch obytné zóny.
vzorové profily	-
03 Dlouhá	
principy řešení	-
vzorové profily	-
04 Jana Dvořáka	
principy řešení	-
vzorové profily	-
05 Jiříkovská	
principy řešení	-
vzorové profily	-
06 Kosmákova	
principy řešení	-
vzorové profily	-
07 Na Zahrádkách	
principy řešení	-
vzorové profily	-
08 Ponětovská	
principy řešení	-
vzorové profily	-

Prostranství typická	specifické podmínky
09 Slunná	
principy řešení	-
vzorové profily	-
10 Václavská	
principy řešení	-
vzorové profily	-
11 Za Humny	
principy řešení	-
vzorové profily	-
12 Zemědělská	
principy řešení	-
vzorové profily	-



04 Brněnské předměstí

prostranství atypická

VPv04.1 – Soustava prostranství
Brněnská - Čechova

VPv04.2 – Nádražní

prostranství typická

01 Bezručova

02 Brněnská

03 Čechova

04 Janáčkova

05 Jungmannova

06 Kollárova

07 Komenského

08 Nádražní

09 Příční

10 Smetanova

11 Sušilova

12 Štefánikova


13 Švehlova

14 Tyršova

Prostranství atypická	specifické podmínky
VPv04.1 – Soustava prostranství Brněnská - Čechova	
vymezení	Prostranství tvoří soustava prostranství ulice Čechova a navazujících úseků ulic Brněnská, Sušilova, Jungmannova a Švehlova.
témata k řešení	<ul style="list-style-type: none"> a/ posílení kvality řešení prostranství odpovídající jeho významu – místního jádra lokality; b/ posílení řešení prostranství jako parkového zázemí obytné zástavby; c/ využití terénní konfigurace k posílení obytnosti/využitelnosti prostranství; d/ posílení prostupnosti prostranství ve vazbě na ulici Brněnská.
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření rozšíření prostoru před křížem (křížovatka Sušilova x Brněnská); prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba) - - zklidnění výjezdu z ulice Sušilova na Brněnskou; 2/ prověření úpravy uspořádání křížovatky Brněnská x Čechova - průsečná křížovatka, vložený ostrůvek; prověření zachování podélných stání s ohledem na úpravu křížovatky); 3/ prověření úpravy uspořádání křížovatky Čechova x Jungmannova; 4/ prověření úpravy uspořádání křížovatky Čechova x Švehlova; prověření výhledového jednosměrného provozu po řešení zamezení vjezdu nákladní dopravy od křížovatky Švehlova x Jiráskova; prověření využití části vozovky po zúžení hlavního dopravního prostoru pro podélná parkovací stání; 5/ prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru (pobytový mobiliář); prověření využití terénních hran pro umístění pobytových prvků.
schémata	VPv04.1
podrobnější dokumentace	územní studie, případě koncepční studie

Soustava prostranství Brněnská - Čechova

VPv04.1



- hranice prostranství
- podmínky uspořádání prostranství
- pěší a/nebo cyklo propojení
- hranice komunikací dle Pasportu místních komunikací a dopravního značení, 2019
- osa komunikace stav / k prověření
- ||||| hlavní dopravní prostor MK stav
- pozemky ve vlastnictví města

m 1:1 000
5 10 20

Prostranství atypická	specifické podmínky
VPv04.2 – Nádražní	
vymezení	Prostranství tvoří prostor při ulici Nádražní mezi ulicí Tyršova a Smetanova, východně je ohraničeno stopou bývalé vlečky do Cukrovaru.
témata k řešení	<ul style="list-style-type: none"> a/ vytvoření předprostoru parkového charakteru areálu sokolovny; b/ posílení řešení prostranství jako nástupního prostoru do areálu Cukrovaru od nádraží Šlapanice; c/ potlačení dopravního charakteru prostranství (stávající parkoviště) a usměrnění dopravních funkcí mimo těžiště prostranství.
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření zklidnění křižovatky Nádražní x Tyršova stavebním zpomalovacím polštářem; propojení parkového prostranství s areálem Sokola s dětským hřištěm; 2/ prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru (hřiště, pobytový mobiliář), využití terénní hrany; prověření umístění parkovacích stání v jižní části plochy (~15 - 20 PS); prověření umístění vjezdu na parkoviště z ulice Nádražní (mimo stávající stromy); 3.1/ prověření vedení smíšené cyklo a pěší stezky ve stopě bývalé vlečky; 3.2/ prověření napojení smíšené cyklo a pěší stezky na zklidněnou část ulice Nádražní; 3.3/ prověření napojení smíšené cyklo a pěší stezky na areál Cukrovaru; 3.4/ prověření posunu místa pro odpadové hospodářství mimo trasu smíšené cyklo a pěší stezky; 4.1/ prověření zklidnění části křižovatky úpravou materiálového řešení krytu vozovky (dlažba), zachování principu zklidnění napojení ulice Smetanova; 4.2/ prověření zklidnění jižní části ulice Nádražní (úprava materiálového krytu vozovky - dlažba); 5.1/ prověření zklidnění prostoru autobusové zastávky úpravou materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 5.2/ prověření zklidnění profilu ulice Nádražní úpravou materiálového krytu parkovacího pásu (vsakovací dlažba).
schémata	VPv04.2
podrobnější dokumentace	koncepční studie

Nádražní
VPv04.2

1/ prověření zklidnění křižovatky Nádražní x Tyršova stavebním zpomalovacím polštářem

5.2/ prověření zklidnění profilu ulice Nádražní úpravou materiálového krytu parkovacího pásu (vsakovací dlažba)

5.1/ prověření zklidnění prostoru autobusové zastávky úpravou materiálového řešení krytu vozovky (dlažba)

propojení parkového prostranství s areálem Sokola s dětským hřištěm

3.3/ prověření napojení smíšené cyklo a pěší stezky na areál Cukrovaru

3.4/ prověření posunu místa pro odpadové hospodářství mimo trasu smíšené cyklo a pěší stezky

2/ prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru (hřiště, pobytový mobilář), využití terénní hrany

prověření umístění parkovacích stání v jižní části plochy (~15 - 20 PS)

prověření umístění vjezdu na parkoviště z ulice Nádražní (mimo stávající stromy)

3.1/ prověření vedení smíšené cyklo a pěší stezky ve stopě bývalé vlečky

3.2/ prověření napojení smíšené cyklo a pěší stezky na zklidněnou část ulice Nádražní

4.1/ prověření zklidnění části křižovatky úpravou materiálového řešení krytu vozovky (dlažba)
zachování principu zklidnění napojení ulice Smetanova

4.2/ prověření zklidnění jižní části ulice Nádražní (úprava materiálového krytu vozovky - dlažba)

m 1:1 000
5 10 20


- hranice prostranství
- podmínky uspořádání prostranství
- pěší a/nebo cyklo propojení
- hranice komunikací dle Pasportu místních komunikací a dopravního značení, 2019
- osa komunikace stav / k prověření
- ||||| hlavní dopravní prostor MK stav
- pozemky ve vlastnictví města

Prostranství typická	specifické podmínky
01 Bezručova	<i>~10/6 (šířka vozovky 5 m, lokálně 3 m + PS 2 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství; 2/ prověření umístění parkovacích stání a lokálního zúžení dopravního prostoru při zachování průběhu zelených pásů.
vzorové profily	-
02 Brněnská	<i>>15/8 (šířka vozovky 7 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství (zejména v úseku Boženy Němcové - Sušilova a v úseku Švehlova - Kalvodova); 2/ zachování neoplocených předzahrádek jako součásti veřejného prostranství; 3/ posilování příčné prostupnosti ulice.
vzorové profily	* podrobnější dokumentace – územní studie
03 Čechova	<i>~15-22/7 (šířka vozovky 6 m, lokálně 4 m + PS 2 m)</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření umístění parkovacích stání podél jižní strany vozovky; 2/ prověření úpravy svahování a doplnění chodníku, alt. parkovacích stání podél severní strany vozovky; 3/ prověření doplnění solitérních stromů do zelného pásu (svahu).
vzorové profily	U04.03.A.1,
04 Janáčkova	<i>~10/4,5 (šířka vozovky 3,5 m)</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20).
vzorové profily	-
05 Jungmannova	<i>~12/6 (šířka vozovky 5, lokálně 3,5 m + PS 2 m)</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 2/ prověření umístění solitérních stromů do ploch zeleně.
vzorové profily	-
06 Kollárova	<i>~12/6,5 (šířka vozovky 5,5 m, lokálně 3,5 m + PS 2 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství; 2/ prověření vymezení parkovacího pruhu a úpravy materiálového řešení krytu parkovacího pruhu (propustná dlažba);
vzorové profily	-
07 Komenského	<i>~8-12/4,5 (šířka vozovky 3,5 m)</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 2/ prověření umístění solitérních stromů do ploch zeleně.
vzorové profily	-


Prostranství typická	specifické podmínky
08 Nádražní	<i>~15,5/8 (šířka vozovky 7 m - 5,5 m + PP 1,5, alt. 2m)</i>
principy řešení	<p>1/ prověření úpravy materiálového řešení krytu východního okraje vozovky (propustná dlažba) a vymezení tak prostoru parkovacího pásu bez omezení dopravních vazeb, pro dosažení uvedeného profilu je předpokládáno přednostně upravovat polohu západní hrany vozovky;</p> <p>2/ prověření doplnění stávajícího stromořadí po východní straně prostranství.</p>
vzorové profily	U04.08.A.1
09 Příční	<i><6,5/3,5 (šířka vozovky 2,5 m)</i>
principy řešení	1/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20).
vzorové profily	-
10 Smetanova	<i>~9-11/4,5 (šířka vozovky 3,5 m) – úsek B, C ~6,5/4,5 (šířka vozovky 3,5 m) – úsek D</i>
principy řešení	<p>1/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20);</p> <p>2/ prověření napojení na krajinné cesty v údolí Říčky.</p>
vzorové profily	-
11 Sušilova	<i>~15/7 (šířka vozovky 4 m + PP 2 m)</i>
principy řešení	<p>1/ prověření umístění stromů do zelených pásů, zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství;</p> <p>2/ prověření vymezení parkovacího pruhu a úpravy materiálového řešení krytu parkovacího pruhu (propustná dlažba).</p>
vzorové profily	U04.11.A.1
12 Štefánikova	<i>~12/4,5 (šířka vozovky 3,5 m)</i>
principy řešení	1/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20).
vzorové profily	-
13 Švehlova	<i>~13/6 (šířka vozovky 5 m)</i>
principy řešení	<p>1/ prověření umístění stromořadí do zelených pásů (zejména východní), zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství;</p> <p>2/ prověření umístění parkovacích stání a lokálního zúžení dopravního prostoru při zachování průběhu zelených pásů – předpoklad zamezení průjezdu nákladní dopravy z lokality O5 Brněnské příměstí, O5.1 celek Nádražní terasa.</p>
vzorové profily	U04.13.A.1
14 Tyršova	<i>~12/6 (šířka vozovky 5 m)</i>
principy řešení	<p>1/ prověření umístění stromů do zelených pásů, zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství;</p> <p>2/ prověření umístění podélných parkovacích stání při lokálním řešením komunikace jako obousměrné jednopruhové s výhybnami.</p>
vzorové profily	-

Čechova

U04.03.A.1




Nádražní
U04.08.A.1



m 1:150
0,5 1,0 2,0


Sušilova
U04.11.A.1




m 1:150
0,5 1,0 2,0

obec
Jihomoravský kraj
Česká republika

Švehlova
U04.13.A.1





05 Brněnské příměstí

05.1 celek Nádražní terasa

prostranství atypická

VPv05.1.1 – Nádražní park jih

VPv05.1.2 – Husova – Wurmova

prostranství typická

01 Husova

02 Hybešova

03 Jiráskova

04 Kobylnická

05 Švehlova

06 Vrchlického

07 Wurmova

Prostranství atypická	specifické podmínky
VPv05.1.1 – Nádražní park jih	
vymezení	Prostranství tvoří jižní předprostor železniční zastávky Šlapanice a struktury zástavby výhledových rozvojových ploch..
témata k řešení	<p>a/ řešení prostranství jako parkového a rekreačního zázemí zástavby;</p> <p>b/ posílení prostupnosti prostranství ve vazbě na železniční zastávku, ulici Jungmannova a napojení na cestní síť v krajině.</p>
principy řešení	<p>1.1/ parkové prostranství západní část:</p> <p>prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru (hristi, pobytový mobiliář), pobytové louky se skupinami stromů - komponovat jako vstupní místo do krajiny;</p> <p>předpoklad vyloučení motorové dopravy mimo zásobování a obsluhu zástavby;</p> <p>1.2/ parkové prostranství východní část:</p> <p>prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru s podílem zpevněných ploch ve vazbě na železniční zastávku (nové hlavní nádraží) - komponovat jako vstupní bod do jižní části města z nádraží</p> <p>předpoklad vyloučení motorové dopravy mimo zásobování a obsluhu zástavby</p> <p>2.1/ prověření pěšího propojení ulice Brněnská pole, železniční zastávky a nové páteřní ulice rozvojové plochy;</p> <p>2.2/ zajištění napojení pěší stezky směrem do krajiny (směr letiště, Slatinka);</p> <p>3/ prověření ukončení páteřní komunikace rozvojové plochy obratištěm;</p> <p>4.1/ prověření ukončení obslužné komunikace obratištěm;</p> <p>4.2/ prověření umístění kapacit parkovacích stání v návaznosti na železniční zastávku, předpokládané napojení z obratiště na ukončení konci obslužné komunikace;</p> <p>5/ zajištění dostatečného prostoru pro rozvoj aktivit parteru do veřejného prostranství (min. šířka volného prostoru 4 m nad rámec komunikačních potřeb).</p>
schémata	VPv05.1.1
podrobnější dokumentace	územní studie

Nádražní park jih

VPv05.1.1

6,00 m

4.1/
prověření ukončení
obslužné komunikace
obratištěm

4.2/
prověření umístění
kapacit parkovacích
stání v návaznosti na
železniční zastávku,
předpokládané
napojení z obratiště
na ukončení konci
obslužné komunikace

1.2/
prověření úpravy jako
prostranství parkového
charakteru
s podílem zpevněných ploch
ve vazbě na železniční zastávku
(nové hlavní nádraží)
- komponovat jako vstupní bod
do jižní části města z nádraží

předpoklad vyloučení motorové
dopravy mimo zásobování
a obsluhu zástavby

5/
zajištění dostatečného
prostoru pro rozvoj
aktiv parteru do
veřejného prostranství
(min. šířka volného
prostoru 4 m nad rámec
komunikačních potřeb)

3/
prověření ukončení
páteřní komunikace
rozvojové plochy
obratištěm

2.1/
prověření pěšího
propojení ulice
Brněnská pole,
železniční zastávky
a nové páteřní ulice
rozvojové plochy

1.1/
prověření úpravy jako prostranství
parkového charakteru
(hrisť, pobytový mobiliář),
pobytové louky se skupinami
stromů - komponovat jako vstupní
místo do krajiny

předpoklad vyloučení motorové
dopravy mimo zásobování
a obsluhu zástavby

2.2/
zajištění napojení
pěší stezky směrem
do krajiny (směr
letiště, Slatinka)

předpokládaná obvodová
komunikace

m 1:1 000
možnosti řešení křížení
obvodové komunikace
a železniční trati prověří
samostatnou studií

- hranice prostranství
- podmínky uspořádání prostranství
- pěší a/nebo cyklo propojení
- hranice komunikací dle Pasportu
místních komunikací a dopravního
značení, 2019
- osa komunikace stav / k prověření
- hlavní dopravní prostor MK stav
- pozemky ve vlastnictví města

5 10 20

Prostranství atypická	specifické podmínky
VPv05.1.2 - Husova - Wurmova	
vymezení	Prostranství tvoří prostor na křižení ulic Husova a Wurmova na rozhraní výhledových rozvojových ploch a stávající zástavby.
témata k řešení	<ul style="list-style-type: none"> a/ řešení prostranství jako parkového a rekreačního zázemí zástavby a vstupního bodu do struktury města a místního jádra lokality; b/ potlačení dopravního charakteru prostranství a zklidnění stávajících navazujících ulic; c/ organizace dopravních vazeb zásobování produkčních ploch mimo obytnou zástavbu.
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru (hřiště, pobytový mobiliář), ukončení prostoru stromořadí; 2/ prověření zklidnění profilu ulice Husova úpravou materiálového řešení parkovacího pruhu (vsakovací dlažba); prověření zklidnění křižovatky Husova x Wurmova stavebním zpomalovacím polštářem; 3/ prověření směrového uspořádání hlavních komunikací v rámci rozvojových ploch včetně nové křižovatky (předpoklad PK, alt. MOK); maximalizovat vzdálenost nové křižovatky a křižovatky Husova x Wurmova; 4/ prověření úpravy prostranství s vedením komunikace a úpravou poloh vjezdů do produkčních areálů, prověření umístění vjezdů v průsečné poloze, prověření vlečnými křívkami dle TP 171 (vlečná křivka 10); prověření umístění kapacit parkovacích stání pro produkční areály; 5/ zajištění vedení pěší stezky směrem na Bredovku; 6/ prověření propojení komunikační sítě ve standardu obslužné komunikace (MOK, C) směrem na obvodovou komunikaci a nadřazený komunikační systém.
schémata	VPv05.1.2
podrobnější dokumentace	koncepční studie

Husova - Wurmova

VPv05.1.2

1/ prověření úpravy
jako prostranství
parkového charakteru
(hrstě, pobytový
mobiliář), ukončení
prostoru stromořadí

2/ prověření zklidnění
profilu ulice Husova
úpravou materiálového
řešení parkovacího pruhu
(vsakovací dlažba)

prověření zklidnění
křižovatky Husova x
Wurmova stavebním
zpomalovacím polštárem

3/ prověření směrového uspořádání
hlavních komunikací v rámci
rozvojových ploch včetně nové
křižovatky (předpoklad PK, alt. MOK)

maximalizovat vzdálenost nové
křižovatky a křižovatky
Husova x Wurmova

5/ zajištění vedení pěší stezky
směrem na Bredovku

6/ prověření propojení
komunikační sítě ve
standardu obslužné
komunikace (MOK, C)
směrem na obvodovou
komunikaci a nadřazený
komunikační systém

4/ prověření úpravy
prostranství
s vedením komunikace
a úpravou poloh vjezdů
do produkčních areálů,

prověření umístění
vjezdů v průsečné poloze,
prověření vlečnými
křivkami dle TP 171
(vlečná křivka 10)

prověření umístění
kapacit-parkovacích stání
pro produkční areály

- hranice prostranství
- podmínky uspořádání prostranství
- pěší a/nebo cyklo propojení
- hranice komunikací dle Pasportu
místních komunikací a dopravního
značení, 2019
- osa komunikace stav / k prověření
- ||||| hlavní dopravní prostor MK stav
- pozemky ve vlastnictví města

m 1:1 000



5

10


20

Prostranství typická	specifické podmínky
01 Husova	<i>~13/8 (šířka vozovky 5 m, PS 2 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství; 2/ prověření vymezení parkovacích stání a úpravy materiálového řešení krytu parkovacích stání (propustná dlažba), prověření integrace stromořadí, případně solitérních stromů.
vzorové profily	-
02 Hybešova	<i>~13/6,5 (šířka vozovky 5,5 m, lokálně 3,5 m + PS 2 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství; 2/ prověření vymezení parkovacího pruhu a úpravy materiálového řešení krytu parkovacího pruhu (propustná dlažba);
vzorové profily	-
03 Jiráskova	<i>~11/6,5 (šířka vozovky 5,5 m, lokálně 3,5 m + PS 2 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství; 2/ prověření vymezení parkovacího pruhu a úpravy materiálového řešení krytu parkovacího pruhu (propustná dlažba);
vzorové profily	U05.1.03.B.1
04 Kobylnická	<i>~12/7,5 (šířka vozovky 6,5 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů se stromořadím; 2/ prověření doplnění jednostranného chodníku v návaznosti na zastavěné pozemky.
vzorové profily	-
05 Švehlova	<i>~13/6 (šířka vozovky 5 m)</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství; 2/ prověření vymezení parkovacího pruhu a úpravy materiálového řešení krytu parkovacího pruhu (propustná dlažba); 3/ koordinovat s řešením ulice Wurmova.
vzorové profily	viz U04.13.A.1
06 Vrchlického	<i>~13/6 (šířka vozovky 5 m)</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství;
vzorové profily	-
07 Wurmova	
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství; 2/ prověření vymezení parkovacího pruhu a úpravy materiálového řešení krytu parkovacího pruhu (propustná dlažba); 3/ koordinovat s řešením ulice Švehlova.
vzorové profily	-

Jiráskova
U05.1.03.B.2



m 1:150
0,5 1,0 2,0



05 Brněnské příměstí

05.2 celek Brněnská terasa

prostranství atypická

VPv05.2.1 – Nerudova - Sušilova

VPv05.2.2 – Brněnská pole

VPv05.2.3 – Nádražní park sever

VPv05.2.4 – Brněnský park

VPv05.2.5 – Tuřanský park

VP_A05.2.1 – Nerudova

VP_A05.2.2 – Bří Mrštíků

prostranství typická

01 Bezručova

02 Boženy Němcové

03 Brněnská

04 Brněnská Pole

05 Havlíčkova

06 Hrabalova

07 Hrubínova

08 Kollárova

09 Nad Zámkem

10 Nerudova

11 Těsnohlídkova

12 Seifertova

13 Sušilova

Prostranství atypická	specifické podmínky
VPv05.2.1 – Nerudova - Sušilova	
vymezení	Prostranství tvoří prostor křížení ulic Nerudova a Sušilova s parkovou plochou.
témata k řešení	<ul style="list-style-type: none"> a/ ochrana klidového obytného charakteru prostranství včetně dopravního zklidnění; b/ posilování charakteru prostranství jako místního jádra
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření dopravního uspořádání prostranství s ohledem na jeho prostorové sjednocení prověření zklidnění (změny krytu vozovky): <ul style="list-style-type: none"> - var. A – části ulice Sušilova (s ohledem na zklidnění průjezdu do ulice Těsnohlídkova); - var. B – části ulice Nerudova; 2/ prověření úpravy profilu ul. Sušilova a Nerudova ve standardu 7/30 s parkovacím pásem (propustná dlažba); 3/ zklidnění úseku ulice Sušilova, napojení chodníkovými přejezdůmi; 4/ respektování parkového charakteru prostranství, zachovat převahu nezpevněných ploch.
schémata	VPv05.2.1
podrobnější dokumentace	koncepční studie
VPv05.2.2 – Brněnská pole	
vymezení	Prostranství tvoří prostor okružní křížovatky a centrálního prostranství nové zástavby.
témata k řešení	<ul style="list-style-type: none"> a/ posílení obytného charakteru prostranství odpovídajícímu významu ve struktuře lokality; b/ potlačení dopravního charakteru prostranství.
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření úpravy centrálního prostranství včetně okružní křížovatky tak, aby upravené prostranství splňovalo funkčně a prostorově atributy náměstí místního významu (veřejné prostranství pro čtvrť Brněnská pole); <ul style="list-style-type: none"> prověření změny uspořádání v celém rozsahu vymezeného prostranství; v rámci řešení prověřit vhodný prostor pro rozvoj programu komerčního parteru do veřejného prostranství. 2/ prověření úpravy dopravního řešení křížovatky z okružní křížovatky na průsečnou křížovatku s ohledem na minimalizaci záboru prostranství hlavním dopravním prostorem komunikace a napřímení pěších vazeb v území.
schémata	VPv05.2.2
podrobnější dokumentace	koncepční studie

Nerudova - Sušilova

VPv05.2.1

- 3/ zklidnění úseku ulice Sušilova, napojení chodníkovými přejezdy

4,00 2,00

- 4/ respektování parkového charakteru prostranství, zachovat převahu nezpevněných ploch

- 1/ prověření dopravního uspořádání prostranství s ohledem na jeho prostorové sjednocení,

- prověření zklidnění (změny krytu vozovky)
- var. A - části ul. Sušilova (s ohledem na zklidnění průjezdu do ulice Těsnohlídkova)
- var. B - části ul. Nerudova

- 2/ prověření úpravy profilu ul. Sušilova a Nerudova ve standardu 7/30 s parkovacím pásem

Brněnská pole

VPv05.2.2

- 1/ prověření úpravy centrálního prostranství včetně okružní křižovatky tak, aby upravené prostranství splňovalo funkčné a prostorově atributy náměstí místního významu (veřejné prostranství pro čtvrt Brněnská pole)

- prověření změny uspořádání v celém rozsahu vymezeného prostranství


- v rámci řešení prověřit vhodný prostor pro rozvoj programu komerčního parteru do veřejného prostranství

- 2/ prověření úpravy dopravního řešení křižovatky z okružní křižovatky na průsečnou křižovatku s ohledem na minimalizaci záboru prostranství hlavním dopravním prostorem komunikace a napřímení pěších vazeb v území

m 1:1000
5 10 20

- hranice prostranství
— podmínky uspořádání prostranství
○○○ pěší a/nebo cyklo propojení
— hranice komunikací dle Pasportu místních komunikací a dopravního značení, 2019
— osa komunikace stav / k prověření
— hlavní dopravní prostor MK stav
■ pozemky ve vlastnictví města

Prostranství atypická	specifické podmínky
VPv05.2.3 – Nádražní park sever	
vymezení	Prostranství tvoří severní předprostor železniční zastávky Šlapanice a ukončení ulice Brněnská pole.
témata k řešení	a/ posílení funkce prostranství jako parkového a rekreačního zázemí zástavby; b/ posílení prostupnosti prostranství ve vazbě na železniční zastávku a ulici Jungmannova.
principy řešení	1/ prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru (pobytový mobiliář), skupiny stromů, pobytová louka, vybavení okrajů prostranství; 2.1/ prověření pěšího propojení ulice Brněnská pole a železniční zastávky; 2.2/ prověření pěšího propojení ulice Jungmannova a obvodové komunikace. 3/ rozvoj okrajů prostoru retenční nádrže jako parkového prostranství.
schémata	VPv05.2.3
podrobnější dokumentace	územní studie, řešení koordinovat s VPv05.1.1 Nádražní park jih
VPv05.2.4 – Brněnský park	
vymezení	Prostranství tvoří prostor mezi blokem rodinných domů a rozvojovou plochou na ukončení ulice Hrabalova.
témata k řešení	a/ řešení prostranství jako rekreačního zázemí zástavby a vstupní bod do krajiny.
principy řešení	1/ prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru (hřiště, pobytový mobiliář), skupiny stromů, pobytová louka; 2/ prověření umístění hřiště, pobytových prvků - komponovat a vybavit jako vstupní místo do krajiny; 3.1/ prověření vedení cyklo a pěší stezky po hranici parkového prostranství (min. profil 5 m); 3.2/ prověření vedení cyklo a pěší trasy po hranici zastavěného území (min. profil 3 m).
schémata	VPv05.2.4
podrobnější dokumentace	koncepční studie
VPv05.2.5 – Tuřanský park	
vymezení	Prostranství tvoří prostor mezi bytovými domy a rozvojovou plochou na ukončení ulice Brněnská pole.
témata k řešení	a/ řešení prostranství jako rekreačního zázemí zástavby a vstupní bod do krajiny.
principy řešení	1/ prověření úpravy jako prostranství parkového charakteru (hřiště, pobytový mobiliář), skupiny stromů, pobytová louka; zachovat stávající komunikaci Brněnská Pole; 2/ prověření umístění hřiště, pobytových prvků - komponovat a vybavit jako vstupní místo do krajiny; 3.1/ prověření vedení cyklo a pěší stezky na pozemku města s napojením na stávající cyklostezku směr Slatinka); 3.2/ prověření vedení pěší stezky po hranici parkového prostranství (min. profil 3 m) - předpokládaná vazba na pěší stezku v krajině na pozemcích města.
schémata	VPv05.2.5
podrobnější dokumentace	koncepční studie



Prostranství atypická	specifické podmínky
VPA05.2.1 – Nerudova	
vymezení	Prostranství tvoří rozšířená část ulice Nerudova s lineárním parkem.
témata k řešení	<ul style="list-style-type: none"> a/ ochrana klidového obytného charakteru prostranství; b/ dopravní zklidnění prostranství; c/ zobytnění parkových ploch rozvojem prvků vybavení (mobiliář, drobná architektura, dětské hřiště)
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření zklidnění části ulice Nerudova úpravou materiálového krytu vozovky (dlažba); prověření řešení jako obytné zóny (zóny 20) s úrovňovým uspořádáním prostranství; 2/ respektování parkového charakteru prostranství, zachovat převahu nezpevněných ploch; 3/ prověření umístění prvků vybavení (hřiště, sedací mobiliář); 4/ prověření možnosti pěšího propojení směrem na ulici Těsnohlídkova.
schémata	VPA05.2.1
podrobnější dokumentace	-
VPA05.2.2 – Brí Mrštíků	
vymezení	Prostranství tvoří ulice Brí Mrštíků s parkovou plochou.
témata k řešení	<ul style="list-style-type: none"> a/ ochrana klidového obytného charakteru prostranství; b/ dopravní zklidnění prostranství; c/ zobytnění parkových ploch rozvojem prvků vybavení (mobiliář, drobná architektura, dětské hřiště)
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření zklidnění ulice Brí Mrštíků úpravou materiálového krytu vozovky (dlažba); prověření řešení jako obytné zóny (zóny 20) s úrovňovým uspořádáním prostranství; 2/ respektování parkového charakteru prostranství, zachovat převahu nezpevněných ploch.
schémata	VPA05.2.2
podrobnější dokumentace	-

Nerudova

VP_A05.2.1

1/
prověření zklidnění části
ulice Nerudova úpravou
materiálového krytu
vozovky (dlažba)

prověření řešení jako
obytné zóny (zóny 20)
s úrovnovým uspořádáním
prostranství

4/
prověření možnosti
pěšího propojení
směrem na ulici
Těsnohlídkova

2/
respektování parkového
charakteru prostranství,
zachovat převahu
nezpevněných ploch

3/
prověření umístění
prvků vybavení (hřiště,
sedací mobiliář)

Bří Mrštíků

VP_A05.2.2

1/
prověření zklidnění ulice
Bří Mrštíků úpravou
materiálového krytu
vozovky (dlažba)

prověření řešení jako
obytné zóny (zóny 20)
s úrovnovým uspořádáním
prostranství

2/
respektování parkového
charakteru prostranství,
zachovat převahu
nezpevněných ploch


- hranice prostranství
- podmínky uspořádání prostranství
- pěší a/nebo cyklo propojení
- hranice komunikací dle Pasportu
místních komunikací a dopravního
značení, 2019
- osa komunikace stav / k prověření
- hlavní dopravní prostor MK stav
- pozemky ve vlastnictví města

m 1:1000
5 10 20


Prostranství typická	specifické podmínky
01 Bezručova	<i>~10/6 (šířka vozovky 5 m, lokálně 3 m + PS 2 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství; 2/ prověření umístění parkovacích stání a lokálního zúžení dopravního prostoru při zachování průběhu zelených pásů.
vzorové profily	-
02 Boženy Němcové	<i>~10/6,5 (šířka vozovky 5,5 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zeleného pásu jako charakteristického prvku prostranství;
vzorové profily	-
03 Brněnská	<i>>15/8 (šířka vozovky 7 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zelených pásů se stromořadím jako charakteristického prvku prostranství; 2/ posilování příčné prostupnosti ulice.
vzorové profily	* podrobnější dokumentace – územní studie
04 Brněnská Pole	<i>~18/7 (šířka vozovky 6 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření doplnění stromořadí, případě oboustranného stromořadí, možnost integrovat s řešením parkovacích stání
vzorové profily	* podrobnější dokumentace – koncepční studie
05 Havlíčkova	<i>~10/6,5 (šířka vozovky 5,5 m))</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ zachování zeleného pásu jako charakteristického prvku prostranství;
vzorové profily	-
06 Hrabalova	<i>~10/4,5 (šířka vozovky 3,5 m)</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 2/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20).
vzorové profily	-
07 Hrubínova	<i>~8/4,5 (šířka vozovky 3,5 m)</i>
principy řešení	<ul style="list-style-type: none"> 1/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 2/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20).
vzorové profily	-

Prostranství typická	specifické podmínky
08 Kollárova	<i>~12/6,5 (šířka vozovky 5,5 m, lokálně 3,5 m + PS 2 m))</i>
principy řešení	1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství; 2/ prověření vymezení parkovacího pruhu a úpravy materiálového řešení krytu parkovacího pruhu (propustná dlažba);
vzorové profily	-
09 Nad Zámkem	<i>~12/6,5 (šířka vozovky 5,5 m, lokálně 3,5 m + PS 2 m))</i>
principy řešení	1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství, zachování a rozvoj stromořadí na jižní straně vozovky; 2/ prověření vymezení parkovacího pruhu a úpravy materiálového řešení krytu parkovacího pruhu (propustná dlažba);
vzorové profily	-
10 Nerudova	<i>~12/6,5 (šířka vozovky 5,5 m, lokálně 3,5 m + PS 2 m))</i>
principy řešení	1/ zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství; 2/ prověření vymezení parkovacího pruhu a úpravy materiálového řešení krytu parkovacího pruhu (propustná dlažba);
vzorové profily	-
11 Těsnohlídkova	<i>~8-9/6,5 (šířka vozovky 5,5 m)</i>
principy řešení	1/ prověření umístění parkovacích stání, 1/ prověření umístění solitérních stromů, integrovat do systému parkovacích stání
vzorové profily	-
12 Seifertova	<i>~6,5 - 8/4,5 (šířka vozovky 3,5 m)</i>
principy řešení	1/ prověření úpravy materiálového řešení krytu vozovky (dlažba); 2/ prověření řešení komunikace jako obytné zóny (zóna 20).
vzorové profily	U05.1.12.C.1, U05.1.12.C.2.
13 Sušilova	<i>~15/7 (šířka vozovky 4 m + PP 2 m)</i>
principy řešení	1/ prověření umístění stromů do zelených pásů, zachování zelených pásů jako charakteristického prvku prostranství; 2/ prověření vymezení parkovacího pruhu a úpravy materiálového řešení krytu parkovacího pruhu (propustná dlažba).
vzorové profily	viz U04.11.A.1

Seifertova
U05.2.12.C.1



Seifertova
U05.2.12.C.2



2.6 Krajinné lokality

V lokalitách 11 Údolí Říčky, 12 Žuráň, 13 Tuřanská pláň, 14 Brněnská pláň a 15 Padělky se nachází zejména liniová prostranství pěších stezek a společných stezek pro pěší a cyklisty.

Pro pěší stezky a společné stezky pro pěší a cyklisty platí obecné podmínky uspořádání stanovené v kap. 1.1.1.

Pro pěší stezky a společné stezky pro pěší a cyklisty platí obecné podmínky provedení stanovené v kap. 1.1.2.

Pro pěší stezky a společné stezky pro pěší a cyklisty platí obecné podmínky vybavení stanovené v kap. 1.1.3.

Pěší stezky by měly být řešeny přednostně tak, aby rozvíjely plynulou prostupnost krajiny a navazovaly na strukturu veřejných prostranství města. Měly by respektovat morfologii terénu a svým vedením vyvolávat minimální terénní úpravy, pokud je to možné. Pěší stezky by měly rozvíjet možnosti každodenní rekreace obyvatel a uživatelů území a stát se součástí obytného zázemí města.

Společné stezky pro pěší a cyklisty by měly být řešeny přednostně tak, aby rozvíjely prostupnost krajiny a doplňovaly síť cyklistické a pěší infrastruktury v širších vazbách, zejména v hlavních komunikačních směrech na Brno - Slatinu, Jiříkovice, Podolí a Ponětovice, resp. podél krajinné osnovy Říčky.

Pěší stezky a společné stezky pro pěší a cyklisty by měly být koordinovány s prvky modrozelené infrastruktury v krajině a umožňovat jejich obsluhu a rozvoj.

Předpokládá se přednostní využití pozemků ve vlastnictví města pro rozvoj cestní sítě v krajině. Nezbytná je koordinace s polními komunikacemi obsluhujícími využívané půdní bloky tak, aby byla zajištěna obsluha zemědělské půdy.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Zkratky

- .1 alt. – alternativně
- .2 ČSN – česká technická norma
- .3 DP – dopravní prostor
- .4 HDP – hlavní dopravní prostor
- .5 K+R – kiss and ride
- .6 MHD – městská hromadná doprava
- .7 OV – občanské vybavení
- .8 P+R – park and ride
- .9 PP – parkovací pás
- .10 PS – parkovací stání
- .11 ÚP – územní plán
- .12 ÚPD – územně plánovací dokumentace
- .13 ÚS – územní studie
- .14 VP – veřejné prostranství

3.2 Podklady a zdroje

- .1 katastrální mapa (CUZK)
- .2 Územní plán SÚ Šlapanice, v platném znění (2010)
- .3 Politika územního rozvoje, ve znění aktualizace č. 5, 09/2020
- .4 Zásady územního rozvoje, ve znění aktualizace č. 1, 2020
- .5 Územní plán Šlapanice, návrh pro veřejné projednání (06/2020)
- .6 Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, knesl kyncl architekti s.r.o., 02/2019
- .7 Územní studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, Kovoprojekta Brno, a.s., 12/2006
- .8 Strategický plán rozvoje města Šlapanice 2020 – 2025, AQE advisors, a.s., 11/2019
- .9 Šlapanický manuál tvorby veřejných prostranství, SŠA, 10/2016
- .10 Studie koncepce silniční dopravy, UAD Studio, s.r.o., 2012
- .11 Dotazovací průzkum cyklistických preferencí, VUT Brno, FAST, 12/2018
- .12 Analýza dopravy v klidu ve městě Šlapanice, VUT Brno, FAST, 03/2019
- .13 Dopravní průzkum ve městě Šlapanice, VUT Brno, FAST, 03/2019
- .14 Generel bezbariérových tras ve městě Šlapanice, FAST, 01/2019
- .15 Podklady pro návrh předpisu pro výpočet odstavných a parkovacích stání, FAST, 01/2019
- .16 Studie Odtokové poměry města Šlapanice, ATELIER FONTES, s.r.o., 02/2019
- .17 Pasport budov ve správě města Šlapanice
- .18 Mapa pozemků ve vlastnictví města Šlapanice
- .19 Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Šlapanice, MDP GEO, 2019
- .20 Mapa zimní údržby komunikací
- .21 Pasport inženýrských sítí obce Šlapanice, MDP GEO, 2019
- .22 Pasport zeleně obce Šlapanice, MDP GEO, 2019
- .23 Městská minibusová linka Šlapanice, předběžný návrh trasování, DPMB, odbor přípravy provozu, 08/2019
- .24 DSP Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanice, EPS Biotechnology, s.r.o., 12/2017
- .25 Říčka spojující, ÚS veřejného prostranství nábřeží Říčky, DGGG, 02/2018
- .26 Proveřovací studie Dopravní terminál Riegrova, DGGG, 07/2018
- .27 Dopravní studie Slatina – Křehlíkova, matula – projekce dopravních staveb, 06/2018
- .28 terénní průzkumy zhotovitele, fotodokumentace zhotovitele
- .29 Metodický pokyn Ústavu pro územní rozvoj pro řešení občanského vybavení, Ing. arch. Pavel Tomíšek, aktualizace – Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Marie Tomíšková, 11/2010, aktualizace dle doc. Stýbla 2014
- .30 Politika architektury a stavební kultury České republiky, MMR, 2015
- .31 Towards a shared culture of architecture, EU, 2021
- .32 Davos declaration, 2018,
- .33 Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Jihlavy, 2020

ostatní zdroje

- .1 webové stránky města Šlapanice (www.slapanice.cz)
- .2 Voda v krajině, VÚV TGM (vuv.maps.arcgis.com)
- .3 Půda v mapách, data VUMOP (mapy.vumop.cz)
- .4 Veřejný registr půdy LPIS (eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS)